

Obmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Prace budowlane			
1.	Demontaż istniejącej posadzki	m2	673,24
2.	Rozebranie podbudowy pod istniejącą posadzką (gr. 25cm)	m3	168,31
3.	Wykonanie warstwy chudego betonu (gr. 10cm)	m3	67,32
4.	Ułożenie styropianu EPS100 gr. 10cm-warstwa termoizolacji	m3	67,32
5.	Wykonanie posadzki cementowej - jastrych	m2	673,24
6.	Ułożenie nowej posadzki z marmuru chorwackiego 2cm grubości	m2	673,24

Prace projektowe

1.	Wykonanie programu prac konserwatorskich, projektu budowlanego oraz projektów technicznych	kpi.	1,00
----	--	------	------